


**Wytyczne projektanta:**

1. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej i prowadzić pod stropem możliwie najwyżej – omijając podciągi.
2. Przy podciągać wykonać obejście kolanami prowadząc przewody jak najbliżej podciągu.
3. Kanały nawiewne uzbroić w kratki z żaluzjami kierowanymi i przepustnicami powietrza na wymiar kratki.
4. Kanały wywiewne uzbroić w kratki wywiewne "dolnego wyciągu" i w przepustnice powietrza na wymiar kratki.
5. Kanały w pomieszczeniu ogrzewanym zaizolować – gr. min20 mm. Na poddaszu nieużytkowym izolacja kanałów wełną mineralną gr. min 150 mm
6.Klapy odcinające p.poż. mocować we wskazanych miejscach, długości kanałów należy pasować na miejscu, dopasowując szczegółowo zakupione indywidualnie wyposażenie istalacji wentylacji.
7. DLA BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI BUDYNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZED UŁOŻENIEM KAŻDEGO ODCINKA KANAŁU SPRAWDZIĆ CZY PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ JEST BEZPIECZNE I NIE NARUSZA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO – NP. PODCIĄGU LUB SŁUPA.

# Wentylacja mechaniczna – Rzut na poziomie +9,40
## Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych
## Wejherowo ul. Ofiar Piaśnicy 22
## dz. nr 251/2 i 252/7 obr. 07
## Skala1:100

PHU "MARPOL" 84-242 Luzino, ul. Słoneczna 7, tel. 501 026 050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data: 18.03.2018 | Projekt: Wentylacja mechaniczna dla budynku ZPP-P w Wejherowie, ul. O.Piaśnicy 22 | | | | |
| | Inwestor: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie | | | | |
| | Nazwa rysunku: Rzut na poziomie +9,40 | | | | |
| | Faza: Projekt bud.-wykon. | | Branża: Sanitarna | | |
| | | Imię i nazwisko: | Nr uprawnien: | Podpis: | Skala: 1:100 |
| | Opracował: | mgr inż. M. Kryża | 112/Gd/00 | | Ilość rys. 5 |
| | Sprawdził: | mgr inż. J.K. Walewski | POM/0294/PBS/15 | | Nr rys. S2 |