

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4a

I. PARTER:

1. Roboty rozbiórkowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych – 5 szt,
- rozebranie ścianek działowych – 16,23 m²,
- rozebranie sufitów podwieszanych g-k – 52,7 m²,
- rozebranie posadzek PCV – 32 m²,
- rozebranie posadzek z płytek gresowych – 32,6 m²
- rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych – 8,56 m²,
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. Roboty tynkarskie:

- uzupełnienie tynków ścian po skutych płytkach – 8,56 m²,
- cekolowanie ścian – 18,36 m²,
- fartuch z płytek ceramicznych przy zlewozmywaku – 0,72 m²,
- osadzenie kratak wentylacyjnych – 2 szt.

3. Remont podłóg:

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża – 65,29 m²,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki – 52,7 m²,
- warstwy wygładzające (wylewka) pod posadzkę PCV – 65,29 m²,
- posadzki z wykładziny PCV spawanej wraz z cokołem wys. 10 cm – 71 m²,

4. Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe antywłamaniowe w klasie RC3, przeciwpożarowe EI60, fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ – 1 kpl,
- drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe antywłamaniowe w klasie RC3, przeciwpożarowe EI60, fabrycznie wykończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ – 1 kpl,
- drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą – 2 kpl.

5. Roboty malarskie:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 52,7 m²,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi – 220 m²,
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów – 65,29 m²,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian – 154,9 m².

6. Roboty wod.-kan.:

- demontaż istniejącej armatury i instalacji sanitarnych,
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej z szafką podzlewozmywakową i baterią stojącą wraz z wykonaniem instalacji wod-kan. – 1 kpl.

7. Roboty c.o.:

- demontaż grzejników na czas prowadzenia robót – 7 szt,
- schowanie rurociągów c.o. w ścianach (z wykuciem i zamurowaniem bruzd),
- montaż grzejników z demontażu – 4 szt,
- montaż grzejników VK22 600/900 z głowicą termostatyczną – 3 kpl.

8. Roboty elektryczne:

- instalacja światła YDY 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd – 85,0 m²,
- instalacja siły YDY 3x2,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd – 22,0 m²,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4a

- ułożenie przewodu UTP 5e – 82,0 m,
- montaż łączników instalacyjnych podtynkowych – 4 szt,
- montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych – 3 szt,
- montaż gniazd DATA podtynkowych – 2 szt,
- montaż gniazda RJ45 podtynkowego – 1 szt,
- montaż podgrzewacza przepływowego podumywalkowego 3kW – 1 kpl,
- montaż opraw oświetleniowych - belka LED 3000K – 14 kpl,
- uzupełnienie tablicy rozdzielczej o niezbędne zabezpieczenia – 1 kpl.

II. PIĘTRO:

1. Roboty rozbiórkowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych – 3 szt,
- wykonanie otworu drzwiowego z osadzeniem nadproży L19 – 1 kpl,
- rozebranie ścianek działowych – 17,22 m²,
- rozebranie posadzek z paneli podłogowych – 71,4 m²,
- rozebranie warstwy wyrównawczej pod posadzki – 71,4 m²
- rozebranie płyt styropianowych na stropie – 8,56 m²,
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. Remont ścian:

- wykonanie otworu drzwiowego z osadzeniem nadproży L19 – 1 kpl,
- uzupełnienie ścian bloczkami z betonu komórkowego – 0,100 m³,

3. Remont podłóg:

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża – 72,11 m²,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 8 cm – 72,11 m²,
- warstwy wygładzające (wylewka) pod posadzkę PCV – 72,11 m²,
- posadzki z wykładziny PCV spawanej wraz z cokołem wys. 10 cm – 83,45 m²,
- listwy maskujące z profili aluminiowych – 2,37 m.

4. Roboty tynkarskie:

- uzupełnienie tynków ścian – 8,0 m²,
- cekolowanie sufitów – 46,64 m²,
- cekolowanie ścian – 172,77 m²,

5. Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe antywłamaniowe w klasie RC3, przeciwpożarowe EI60, dymoszczelne, fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ – 1 kpl,
- drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe antywłamaniowe, przeciwpożarowe EI60, fabrycznie wykończone "90" - drzwi Inwestora z demontażu - 1 kpl,
- drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą – 1 kpl.

6. Roboty malarskie:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi – 249,65 m²,
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów – 76,65 m²,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian – 172,77 m².

7. Roboty c.o.:

- rurociągi c.o. w ścianach (z wykuciem i zamurowaniem bruzd) z tworzyw sztucznych śr. 20 mm w otulinie gr. 9 mm - 10,0 m,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4a

- rurociągi c.o. w ścianach (z wykuciem i zamurowaniem bruzd) z tworzyw sztucznych śr. 25 mm w otulinie gr. 9 mm - 57,0 m,
- rury przyłączone do grzejników – 9 kpl,
- montaż grzejników VK22 600/1000 z głowicą termostatyczną i wkładką odpowietrzającą – 8 kpl,
- montaż grzejników VK22 600/600 z głowicą termostatyczną i wkładką odpowietrzającą – 1 kpl.
- zawór odcinający grzejnikowy – 18 szt,
- zawór odpowietrzający automatyczny – 2 szt,
- płukanie i próba szczelności instalacji – 1 kpl.

8. Roboty elektryczne:

- instalacja światła YDY 3x1,5 mm² z wykuciem i zaprawianiem bruzd – 85,0 m²,
- montaż łączników instalacyjnych podtynkowych – 4 szt,
- montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych – 3 szt,
- montaż opraw oświetleniowych - belka LED 3000K – 14 kpl,
- uzupełnienie tablicy rozdzielczej o niezbędne zabezpieczenia – 1 kpl.
- montaż wentylatora kanałowego 210 m³/h z regulowanym czujnikiem wilgotności (w stropie) – 5 szt,
- sprawdzenie i ew. udrożnienie deflektorów dachowych – 1 kpl.

III. RAMPA:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie posadzek z płytek gresowych – 8,71 m²
- rozebranie warstwy wyrównawczej pod posadzki – 8,71 m²,
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. Remont podłóg:

- warstwy wyrównawcze gr. 3 cm – 8,71 m²,
- posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych – 8,71 m²,

3. Roboty ślusarskie:

- balustrada zewnętrzna z rur ze stali nierdzewnej 42,4 mm – 15,52 mb.